ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง

.....

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย มีความประสงค์จะดำเนินโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๑๕ บ้านดอนทอง รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการราคาขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย ราคากลางของงานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๖๙,๒๐๘.๒๐ บาท (สามล้านห้าแสนหกหมื่นเก้าพันสองร้อยแปดบาทยี่สิบสตางค์)

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๑๕ บ้านดอนทอง เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนและผู้สนใจได้รับทราบราคากลางงานก่อสร้างในครั้งนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายหมอ ทองดอนแอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ ถึง เชื่อมต่อหมู่ที่ ๑๕ บ้านดอนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ ถึง เชื่อมต่อหมู่ที่ ๑๕ บ้านดอนทอง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย / องค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,160,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 มกราคม 2566 เป็นเงิน 3,569,208.20 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 วิริทธิพล อังก์วราบวรภัค ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 กิตติพันธ์ ช้างใหญ่ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

7.3 ชัพกร วิมาลา กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

วิริทธิพล อังก์วราบวรภัค

17 มกราคม 2566 09:34:06

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ ถึง เชื่อมต่อหมู่ที่ ๑๕ บ้านดอนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย/องค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
1	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)	ตร.ม.	4,050.000	15.60	63,180.00	1.3624	21.25	86,076.43
	2. งานดิน (EARTHWORK)							
	2.1 งานถางป่าและขุดตอ							
2	2.1.1 งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	4,860.000	1.78	8,650.80	1.3624	2.42	11,785.84
	3. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
3	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)(ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม)	ตร.ม.	4,860.000	11.34	55,112.40	1.3624	15.44	75,085.13
	3.2 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
4	3.2.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	1,458.000	350.97	511,714.26	1.3624	478.16	697,159.50
	3.3 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							

วิริทธิพล อังก์วราบวรภัค

17 มกราคม 2566 09:34:53

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ ถึง เชื่อมต่อหมู่ที่ ๑๕ บ้านดอนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย/องค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	3.3.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	972.000	553.51	538,011.72	1.3624	754.10	732,987.16
	4. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	4.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
6	4.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	4,050.000	33.55	135,877.50	1.3624	45.70	185,119.50
	4.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
7	4.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	4,050.000	264.76	1,072,278.00	1.3624	360.70	1,460,871.54
8	5. งานการ์ดเรล	ม.	36.000	1,800.00	64,800.00	1.3624	2,452.32	88,283.52
9	6. ป้ายชื่อถนนตามแบบ อบต.	ชุด	1.000	3,890.00	3,890.00	1.3624	5,299.73	5,299.73
10	7. งานป้ายจราจรแบบ บ.1	ชุด	1.000	3,770.00	3,770.00	1.3624	5,136.24	5,136.24
11	8. งานป้ายจราจรแบบ ต.14	ชุด	4.000	2,640.00	10,560.00	1.3624	3,596.73	14,386.94
12	9. งานป้ายจราจรแบบ ต.1-2	ชุด	7.000	2,640.00	18,480.00	1.3624	3,596.73	25,177.15

วิริทธิพล อังก์วราบวรภัค

17 มกราคม 2566 09:34:53

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ ถึง เชื่อมต่อหมู่ที่ ๑๕ บ้านดอนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย/องค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
13	10. งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	443.000	290.00	128,470.00	1.3624	395.09	175,027.52
14	11. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S	1.000	5,000.00	5,000.00	1.3624	6,812.00	6,812.00
							รวมราคากลาง	3,569,208.20

วิริทธิพล อังก์วราบวรภัค

17 มกราคม 2566 09:34:53

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ ถึง เชื่อมต่อหมู่ที่ ๑๕ บ้านดอนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย/องค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย

(วิริทธิพล อังก์วราบวรภัค)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(กิตติพันธ์ ช้างใหญ่)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ชัพกร วิมาลา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

วิริทธิพล อังก์วราบวรภัค

17 มกราคม 2566